

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑
ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ โดยก่อสร้างหอถังสูง ๙ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์ ๒,๕๐๐ ลิตร ๒ ถัง ท่อเมน ๒” ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕.....

๕.๒ ปร.๕.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นางสุภาพร กนุงค์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการฯ	กรรมการ
๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุศแห่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาท
ถ้วน-)


- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- นพ. นพ. นพ.


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๗๗ / ๗๗ / ๗๗

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลตำบลกุศแห่


(นายสุรชัย จันทรพิชญ์)
ปลัดเทศบาลตำบลกุศแห่
๗๗ / ๗๗ / ๗๗

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

๑๑ / ๑๓ / ๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถังสูง ๙ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์ ๒๕๐๐ ลิตร ๒ ถัง ท่อเมน ๒" ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบให้เรียบร้อย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน / หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานดินขุด	๔	ลบ.ม.	๐	-	๙๐	๓๖๐	๓๖๐	
๒	คอนกรีตทั่วไป	๓	ลบ.ม.	๑๙๔๓	๕,๘๒๙	๔๓๖	๑,๓๐๘	๗,๑๓๗	
๓	เหล็กrbΦ๖ มม.	๑๖	เส้น	๕๖	๙๐๓	๑๖.๘	๒๖๙	๑,๑๗๒	
๔	เหล็กrbΦ๙ มม.	๖	เส้น	๑๒๙	๗๗๔	๓๙	๒๓๒	๑,๐๐๖	
๕	เหล็กrbΦ๑๒ มม.	๑๖	เส้น	๒๑๓	๓,๔๐๓	๖๔	๑,๐๒๒	๔,๔๒๕	
๖	GSΦ๑/๑/๔	๑๒	เส้น	๕๐๐	๖,๐๐๐	๑๕๐	๑,๘๐๐	๗,๘๐๐	
๗	GSΦ๑/๑/๒	๔	เส้น	๕๒๗	๒,๑๐๘	๑๕๘	๖๓๒	๒,๗๔๐	
๘	GSΦ๒"	๑๘	เส้น	๙๗๐	๑๗,๔๖๐	๒๙๑	๕,๒๓๘	๒๒,๖๙๘	
๙	GSΦ๒"/๑/๒	๘	เส้น	๑๔๕๕	๑๑,๖๔๐	๔๓๗	๓,๔๙๒	๑๕,๑๓๒	
๑๐	GSΦ๓/๔	๔	เส้น	๔๔๙	๑,๗๙๔	๑๓๕	๕๓๙	๒,๓๓๓	
๑๑	ท่อพีวีซี ขนาด ๒" ๘.๕	๓๗๕	ท่อน	๑๘๐	๖๗,๕๐๐	๑๖๐	๖๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	
๑๒	แผ่นเหล็ก ๐.๒๐x๐.๒๐	๔	แผ่น	๑๐๐	๔๐๐	๑๒๐	๔๘๐	๘๘๐	
๑๓	สลักเกลียว ๑๙ มม.	๑๖	ตัว	๑๐๐	๑,๖๐๐	๐	-	๑,๖๐๐	
๑๔	ถังไฟเบอร์ ๒๕๐๐ ลิตร	๒	ถัง	๙๘๐๐	๑๙,๖๐๐	๒๙๔๐	๕,๘๘๐	๒๕,๔๘๐	
๑๕	ไม้เนื้อแข็ง ๑"x๖"	๒	ตร.ม.	๕๕๐	๑,๑๐๐	๑๓๓	๒๑๓	๑,๓๑๓	
๑๖	สายเมนไฟฟ้าเบอร์ ๒๕ (๕๐ ม.)	๑	ม้วน	๑๒๐๐	๑,๒๐๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๖๐	
๑๗	แร็คยึดสาย	๒	อัน	๘๐	๑๖๐	๒๔	๓๘	๑๙๘	
๑๘	ข้องอ พีวีซี ๒"	๕	อัน	๓๓	๑๖๕	๐	-	๑๖๕	
๑๙	มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์	๑	เครื่อง	๗๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	-	๗,๐๐๐	
๒๐	ลวดผูกเหล็ก	๑๐	ก.ก.	๔๐	๔๐๐	๐	-	๔๐๐	
๒๑	เจาะบาดาลขนาด ๖"	๑	บ่อ	๘๗๘๐๐	๘๗,๘๐๐	๐	-	๘๗,๘๐๐	
๒๒	เครื่องสูบน้ำซัมเมอส ๑.๕ แรงม้า	๑	เครื่อง	๒๑๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๑๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๒,๙๐๐	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๔๑,๕๙๗	