


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๓๕ เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๘,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕.....
 - ๕.๒ ปร. ๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒) นางสุภาพร กนุงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
 - ๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแท้


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๔๔๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ



(นางปิยนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


.....
.....


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๑ / ๑๑ / ๖๖

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล


.....
.....


(นายสุรชัย จันทรพิชญ์)
ปลัดเทศบาลตำบลกุตแท้
๑๑ / ๑๑ / ๖๖

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุด้แห่

๗๗ / ๖๖ / ๖๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๔๖,๓๕๔	๑.๓๖๒๔	๔๗๑,๘๗๓	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			๔๗๑,๘๗๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๔๗๑,๘๗๓	
สรุป	ขอใช้งบประมาณเพียง ๔๔๘,๔๐๐ บาท			(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ

(นายธนฤทธิ์ วรโยธา)

ผอ.กองช่าง/ประธานฯ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร กนวงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมันปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๒๓๕ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๐	-	๐	-	-
๒	งานดินซุด	๘๕	ลบ.ม.	๐	-	๒๑.๖๗	๑,๘๓๓	๑,๘๓๓
๓	งานดินถม	๐	ลบ.ม.	๙๐.๕๗	-	๐	-	-
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๕.๘๗	ลบ.ม.	๕๖๔	๓,๓๑๑	๐	-	๓,๓๑๑
๕	งาน คอนกรีตหยาบ	๕.๘๗	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๒,๕๕๙	๒,๕๕๙
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๗	ถุง	๑๒๓	๔,๕๕๑	๐	-	๔,๕๕๑
๗	ทรายหยาบ	๓	ลบ.ม.	๕๖๔	๑,๖๙๒	๐	-	๑,๖๙๒
๘	หินผสมคอนกรีต	๕.๘๗	ลบ.ม.	๖๕๖	๓,๘๕๑	๐	-	๓,๘๕๑
๙	งาน คอนกรีตโครงสร้าง	๓๕.๒๕	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๑๕,๓๖๙	๑๕,๓๖๙
๑๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๔๒	ถุง	๑๒๓	๒๙,๗๖๖	๐	-	๒๙,๗๖๖
๑๑	ทรายหยาบ	๒๐	ลบ.ม.	๕๖๔	๑๑,๒๘๐	๐	-	๑๑,๒๘๐
๑๒	หินผสมคอนกรีต	๓๙	ลบ.ม.	๖๕๖	๒๕,๕๘๔	๐	-	๒๕,๕๘๔
๑๓	เหล็ก-RB Ø ๙ มม.	๗๑๖	เส้น	๑๐๕	๗๕,๑๘๐	๑๔	๑๐,๐๒๔	๘๕,๒๐๔
๑๔	เหล็กฉากขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	๑๕๘	เส้น	๒๖๐	๔๑,๐๘๐	๑๒๓.๒๕	๑๙,๔๗๔	๖๐,๕๕๔
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๒๙	กก.	๔๐	๕,๑๖๐	๐	-	๕,๑๖๐
๑๖	ตะปู	๕๐	กก.	๔๐.๐๐	๒,๐๐๐	๐	-	๒,๐๐๐
๑๗	งานไม้แบบ(๕๐%)	๑๒๖	ลบ.ฟ.	๕๕๐	๖๙,๓๐๐	๑๓๓	๑๖,๗๕๘	๘๖,๐๕๘
๑๘	ท่อ พีวีซี Ø ๑/๑/๔นิ้ว	๕๙	ฟอน	๑๒๘.๕๑	๗,๕๘๒	๐	-	๗,๕๘๒
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๔๖,๓๕๔