


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านกุดมะฮอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดมะฮอง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๔.....
 - ๕.๒ ปร. ๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒) นางสุภาพร กนุงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
 - ๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแห่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดมะฮอง หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)


- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พินิต พินิต


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๑ / ๑๑ / ๖๒

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล
พินิต พินิต


(นายสุรชัย จันทรพิชญ์)
ปลัดเทศบาลตำบลกุตแห่
๑๑ / ๑๑ / ๖๒

/ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

๙๙ / ๕๓ / ๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ความยาวรวม ๖๐ ม. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๐	-	๐	-	-
๒	งานดินซุด	๒๒	ลบ.ม.	๐	-	๒๑.๖๗	๔๖๘	๔๖๘
๓	งานดินถม	๐	ลบ.ม.	๙๐.๕๗	-	๐	-	-
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๑.๕๐	ลบ.ม.	๕๖๔	๘๔๖	๐	-	๘๔๖
๕	งาน คอนกรีตหยาบ	๑.๕๐	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๖๕๔	๖๕๔
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙	ถุง	๑๒๓	๑,๑๐๗	๐	-	๑,๑๐๗
๗	ทรายหยาบ	๑	ลบ.ม.	๕๖๔	๒๘๒	๐	-	๒๘๒
๘	หินผสมคอนกรีต	๑.๕๐	ลบ.ม.	๖๕๖	๙๘๔	๐	-	๙๘๔
๙	งาน คอนกรีตโครงสร้าง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๕,๒๓๒	๕,๒๓๒
๑๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๘๓	ถุง	๑๒๓	๑๐,๒๐๙	๐	-	๑๐,๒๐๙
๑๑	ทรายหยาบ	๗	ลบ.ม.	๕๖๔	๓,๙๔๘	๐	-	๓,๙๔๘
๑๒	หินผสมคอนกรีต	๑๓	ลบ.ม.	๖๕๖	๘,๕๒๘	๐	-	๘,๕๒๘
๑๓	เหล็ก-RB Ø ๙ มม.	๑๓๐	เส้น	๑๐๕	๑๓,๖๕๐	๑๔	๑,๘๒๐	๑๕,๔๗๐
๑๔	เหล็กฉากขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	๔๐	เส้น	๒๖๐	๑๐,๔๐๐	๑๒๓.๒๕	๔,๙๓๐	๑๕,๓๓๐
๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๒๐	กก.	๔๐	๘๐๐	๐	-	๘๐๐
๑๖	ตะปู	๒๕	กก.	๔๐.๐๐	๑,๐๐๐	๐	-	๑,๐๐๐
๑๗	งานไม้แบบ(๕๐%)	๓๐	ลบ.ฟ.	๕๕๐	๑๖,๕๐๐	๑๓๓	๓,๙๙๐	๒๐,๔๙๐
๑๘	ท่อ พีวีซี Ø ๑/๑/๙ นิ้ว	๑๕	ฟอน	๑๒๘.๕๑	๑,๙๒๘	๐	-	๑,๙๒๘
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๘๗,๒๗๖