

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุกสายถนนคอนกรีตภูเก้าพระ - ถนนลูกรังไปคำไหล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหินโง่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุกสายถนนคอนกรีตภูเก้าพระ - ถนนลูกรังไปคำไหล ตามแบบของทางเทศบาลตำบลกุดแห่ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ลงลูกรังชั้นคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบด อัด ตลอดสาย
๒. ลงหินคลุกชั้นผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบด อัด ตลอดสาย
๓. ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| ๑.) นายธนฤทธิ วรโยธา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓.) นางสุภาพร กนุงค์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนถนนหินคลุกสายถนนคอนกรีตภูเก้าพระ - ถนนลูกรังไปคำไหล หมู่ที่ ๑๐ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ



(นางปิยะนาถ บางทราย)

เจ้าหน้าที่

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- เห็นควรเพื่อขอ



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๑ / เมษายน / ๖๒

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

เห็นควรเพื่อขอ



(นายสุรชัย จันทรพิชญ์)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

๑๑ / เมษายน / ๖๒

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสุรัชย์ จันทรเพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุศดแทน

๑๑ / ๑๕๗ / ๖๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกสายถนนคอนกรีตภูเก้าพระ - ถนนลูกรังไปคำไหล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๑๐ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๑๐๓,๙๘๗	๑.๓๖๒๔	๑๔๑,๖๗๒	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๑๔๑,๖๗๒	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๑๔๑,๖๗๒	
สรุป	ใช้งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท			(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นายธนฤทธิ วรโยธา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาพร กนุงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกสายจากถนนคอนกรีตไปภูถ้ำพระ - ถนนลูกรังไปคำไหล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินโง่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๘๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ท่อ คสล. Φ ๐.๓๐ ม.	๑๔	ท่อน	๓๕๐	๔,๙๐๐	๓๐๐	๔,๒๐๐	๙,๑๐๐	
๒	ปูนซีเมนต์ผสม	๒	ถุง	๑๒๐	๒๔๐	๑๐๐	๒๐๐	๔๔๐	
๓	ทราย	๑	ลบ.ม.	๕๖๔	๒๘๒	๐	-	๒๘๒	
๔	ลูกรัง บด อัด	๑๑๒	ลบ.ม.	๑๔๖	๑๖,๓๐๐	๐	-	๑๖,๓๐๐	
๕	ค่าบดทับ	๑๑๒	ลบ.ม.	๐	-	๘๒.๖๘	๙,๒๖๐	๙,๒๖๐	
๖	หินคลุก	๕๖	ลบ.ม.	๑๐๗๓	๖๐,๐๘๘	๐	-	๖๐,๐๘๘	
๗	ค่าบดทับ	๕๖	ลบ.ม.	๐	-	๘๒.๖๘	๔,๖๓๐	๔,๖๓๐	
๘	งานเกรต ปรับ แต่งผิวถนนเดิม	๑๑๒๐	ตร.ม.	๓.๔๗	๓,๘๘๖	๐	-	๓,๘๘๖	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๑๐๓,๙๘๗	