

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดมะฮอง หมู่ที่ ๖
ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดมะฮอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคสล. ไปกุดมะฮอง - หลังวัด บ้านกุดมะฮอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๐๕๐ และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการเลขที่ ท ๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔.....
๕.๒ ปร. ๕.....


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ
๓) นางสุภาพร กนวงศ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)


- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๓/๔๔/๖๒


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่
๒๓/๔๔/๖๒

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ
-
-



(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุด้แห่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุด้แห่

๒๓/๑๒/๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุตแท้ กองช่าง

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีตไปกุดมะฮง - หลังวัดป่ากุดมะฮง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ต.กุดแท้ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๓๐๒,๘๖๓	๑.๓๖๒๔	๔๑๒,๖๒๑	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๔๑๒,๖๒๑	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๔๑๒,๖๒๑	
สรุป	ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท			(-สี่แสนบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายธนฤทธิ์ วรโยธา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร กนุงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแห่ กongsang

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคสล.ไปกุดมะฮง - หลังวัดป่ากุดมะฮง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ ๖ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบทางราชการ ท๑-๐๑

ประมาณการเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๓	-	๐	-	-	
๒	งานรองพื้นทางลูกรัง	๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	-	๐	-	-	
๓	งานไหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๓๓.๒๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	๔,๘๓๒	๐	-	๔,๘๓๒	
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๓๓.๒๐	ลบ.ม.	๕๖๔.๐๐	๑๘,๗๒๕	๐	-	๑๘,๗๒๕	
๕	งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๒๐ ม.	๗	ท่อน	๑๕๐	๑,๐๕๐	๑๐๐	๗๐๐	๑,๗๕๐	
๖	งานผิวทางแบบ คสล.(๒๔๐ KSC)	๙๙.๖๐	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๔๓,๔๒๖	๔๓,๔๒๖	
๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖๘๒	ถุง	๑๒๑.๐๐	๘๒,๕๒๒	๐	-	๘๒,๕๒๒	
๘	ทรายหยาบ	๕๖	ลบ.ม.	๕๖๔.๐๐	๓๑,๕๘๔	๐	-	๓๑,๕๘๔	ยโส
๙	กรวดผสมคอนกรีต	๑๐๙.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๖	๗๑,๕๐๔	๐	-	๗๑,๕๐๔	มุก
๑๐	เหล็ก-RB Ø ๑๙ มม.	๒.๐๐	เส้น	๔๙๖.๐๐	๙๙๒	๑๔๘	๒๙๖	๑,๒๘๘	
๑๑	เหล็ก-RB Ø ๑๕ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๓๑๕.๐๐	๓,๗๘๐	๓๙.๐๑	๔๖๘	๔,๒๔๘	
๑๒	เหล็ก-DB Ø ๑๖ มม.	๑๗.๐๐	เส้น	๒๙๖.๐๐	๕,๐๓๒	๔๔.๓๕	๗๕๔	๕,๗๘๖	
๑๓	ตะแกรงเหล็ก w.m. Ø ๔ มม. # ๐.๑๐x๐.๓๐ ม	๖๖๔.๐	ตร.ม	๓๐	๑๙,๙๒๐	๕	๓,๓๒๐	๒๓,๒๔๐	
๑๔	ยางแอสฟัลท์	๓๐๐	เมตร	๑๒.๗๔	๓,๘๒๒	๑๔.๔๗	๔,๓๔๑	๘,๑๖๓	
๑๕	งานไม้แบบ(ใช้ ๔ ครั้ง)	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐	๔,๒๐๐	๑๓๓	๑,๕๙๖	๕,๗๙๖	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๐๒,๘๖๓	