

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนางพรทิพย์ แก้วศรีนวม ถึงนายออน แดงอาจ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๐๕๐ และปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบทางราชการเลขที่ ท ๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร. ๔ .....
  - ๕.๒ ปร. ๕ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๒) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการ
  - ๓) นางสุภาพร กนุงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ


**ข้อเสนอ**

เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุในการกำหนดราคากลางการจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนัยหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


- |                          |                                     |               |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง          | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ    | กรรมการ       |
| ๓) นางสุภาพร กนุงค์      | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ       |
- ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้


  
(นางปิยะนาถ บางทราย)  
เจ้าหน้าที่


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่



  
(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
นาย สงกรานต์ นนทะคุณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล



  
(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่  
นาย สงกรานต์ นนทะคุณ

ความเห็นนายกเทศมนตรี...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่  
๑๓/๗๕/๖๖

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กongsang

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางพรทิพย์ แก้วสีนวม - นายอนันต์ แดงอาจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๒๙๘,๐๘๙	๑.๓๖๒๔	๔๐๖,๑๑๖	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๔๐๖,๑๑๖	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๔๐๖,๑๑๖	
สรุป	ใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท			(-สี่แสนบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ..... ประธานฯ

(นายธนฤทธิ์ วรโยธา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาพร กนวงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดแห่ กongsang

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากนางพรทิพย์ แก้วศรีนวม - นายอนันต์ แดงอาจ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๓๓ ม. ทน ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ตารางเมตร

लगुरुङ्गโหลทงขำงละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบทางราชการ ท๑-๐๑

ประมาณการเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	๓	-	๐	-	-	
๒	งานรองพื้นทางลูกรัง	๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	-	๐	-	-	
๓	งานโหล่ทางลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.	๒๖.๖๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๔	๓,๘๗๑	๐	-	๓,๘๗๑	
๔	ทรายรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๓๓.๒๐	ลบ.ม.	๕๖๔.๐๐	๑๘,๗๒๕	๐	-	๑๘,๗๒๕	
๕	งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๒๐ ม.	๐	ท่อน	๑๕๐	-	๑๐๐	-	-	
๖	งานผิวทางแบบ คสล.(๒๔๐ KSC)	๙๙.๗๕	ลบ.ม.	๐	-	๔๓๖	๔๓,๔๙๑	๔๓,๔๙๑	
๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๖๘๒	ถุง	๑๒๑.๐๐	๘๒,๕๒๒	๐	-	๘๒,๕๒๒	
๘	ทรายหยาบ	๕๖	ลบ.ม.	๕๖๔.๐๐	๓๑,๕๘๔	๐	-	๓๑,๕๘๔	ยโส
๙	กรวดผสมคอนกรีต	๑๐๙.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๖	๗๑,๕๐๔	๐	-	๗๑,๕๐๔	มุก
๑๐	เหล็ก-RB Ø ๑๙ มม.	๒.๐๐	เส้น	๔๙๖.๐๐	๙๙๒	๑๔๘	๒๙๖	๑,๒๘๘	
๑๑	เหล็ก-RB Ø ๑๕ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๓๑๕.๐๐	๓,๗๘๐	๓๙.๐๑	๔๖๘	๔,๒๔๘	
๑๒	เหล็ก-DB Ø ๑๖ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๒๙๖.๐๐	๔,๑๔๔	๔๔.๓๕	๖๒๑	๔,๗๖๕	
๑๓	ตะแกรงเหล็ก w.m. Ø ๔ มม. # ๐.๑๐x๐.๓๐ ม	๖๖๕.๐	ตร.ม	๓๐	๑๙,๙๕๐	๕	๓,๓๒๕	๒๓,๒๗๕	
๑๔	ยางแอสฟัลท์	๒๕๘	เมตร	๑๒.๗๔	๓,๒๘๗	๑๔.๔๗	๓,๗๓๓	๗,๐๒๐	
๑๕	งานไม้แบบ(ใช้ ๔ ครั้ง)	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐	๔,๒๐๐	๑๓๓	๑,๕๙๖	๕,๗๙๖	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๒๙๘,๐๘๙	