

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหินลับ (หนองบักหอย) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหินลับ (หนองบักหอย) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปริ.๔.....
 - ๕.๒ ปริ.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒) นางสุภาพร กนุงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
 - ๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ กรรมการ


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแท้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยหินลับ (หนองบักหอย) บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)


- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- ฝนดาวรุ่ง ๐๖๓๓


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๗๑/ม.ค./๖๕

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล
สุพรรณิศา ศรีนพรัตน์ ๒๖๐


(นายสุรชัย จันทรพิทย)
ปลัดเทศบาลตำบลกุตแท้
๕๑/๕๓/๖๕

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ

.....
.....

(นายสุรัชย์ จันทรเพ็ญ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุตแท้
๓๑ / ๕๓ / ๖๒

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.หนองบักหอย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑,๕๖๙,๓๗๐	๑.๒๗๘๒	๒,๐๐๕,๙๖๙	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๒,๐๐๕,๙๖๙	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๒,๐๐๕,๙๖๙	
สรุป	ขอใช้งบประมาณเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท			(สองล้านบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ

(นายธนุกฤติ วรโยธา)

ผอ.กองช่าง/ประธานฯ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร กนุงวงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน สะพานคอนกรีต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหินลับ(หนองบักหอย)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดแห่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาว ๓๑ ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	หล่อเสาเข็มตบรีม ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐ ม	๖	ต้น	๑๗๕๖๓.๐๐	๑๐๕,๓๗๘	๐	-	๑๐๕,๓๗๘	
	หล่อเสาเข็มตบกลาง ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๑๐	๖	ต้น	๑๓๑๗๐.๐๐	๗๙,๐๒๐	๐	-	๗๙,๐๒๐	
	ค่าดอกเสาเข็ม	๑๒	ต้น		-	๑๔๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	
	ก่อสร้างนั่งร้านดอกเข็ม	๔๖๕	ตร.ม	๒๘๐.๐๐	๑๓๐,๒๐๐	๘๐	๓๗,๒๐๐	๑๖๗,๔๐๐	
	สกัดหัวเสาเข็ม	๑๒	ต้น		-	๓๒๐	๓,๘๔๐	๓,๘๔๐	
๒	งานกำแพงกันดิน คสล.(๒ด้าน)และคานรับพื้น								
	งานคอนกรีต	๒๒.๘๓	ลบ.ม.	๑๕๖๗.๐๐	๓๕,๗๗๕	๓๐๕	๖,๙๖๓	๔๒,๗๓๘	
	งานเหล็กเสริม	๕.๐๐๖	ตัน		-	๓๓๐๐	๑๖,๕๒๐	๑๖,๕๒๐	
	RB ๙ มม.	๐.๙๓๓	ตัน	๒๖๓๘๖.๐๐	๒๔,๖๑๘	๐	-	๒๔,๖๑๘	
	RB๑๒ มม.	๐.๘๔๖	ตัน	๒๓๔๕๑.๐๐	๑๙,๘๔๐	๐	-	๑๙,๘๔๐	
	RB ๑๖ มม.	๑.๒๖๐	ตัน	๑๘๘๒๑.๐๐	๒๓,๗๑๔	๐	-	๒๓,๗๑๔	
	RB ๒๕ มม.	๑.๙๖๗	ตัน	๑๙๔๔๙.๐๐	๓๘,๒๕๖	๐	-	๓๘,๒๕๖	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๐๐.๑๒	กก.	๔๐.๐๐	๔,๐๐๕	๐	-	๔,๐๐๕	
	งานไม้แบบ	๑๔๒.๙๐	ตร.ม		-	๑๑๕	๑๖,๔๓๔	๑๖,๔๓๔	
	ไม้แบบ	๗๑.๔๕	ลบ.ฟ	๓๕๐.๐๐	๒๕,๐๐๘	๐	-	๒๕,๐๐๘	
	ไม้รัดแบบ - เคร่า	๒๑.๔๔	ลบ.ฟ	๓๕๐.๐๐	๗,๕๐๔	๐	-	๗,๕๐๔	
	ไม้ค้ำยัน ๓x๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๘	ต้น	๓๐.๐๐	๒๔๐	๐	-	๒๔๐	
	ตะปู	๓๕.๗๓	กก.	๔๐.๐๐	๑,๔๒๙	๐	-	๑,๔๒๙	
	น้ำมันทาไม้แบบ	๒๕.๕๘	ลิตร	๑๐.๐๐	๒๕๖	๐	-	๒๕๖	
๓	งานตอม่อ ฐานรากชนิดเสาเข็ม								
	งานคอนกรีต	๒๙.๓๘	ลบ.ม.	๑๕๖๗.๐๐	๔๖,๐๓๘	๓๐๕	๘,๙๖๓	๕๔,๙๙๙	
	งานเหล็กเสริม	๔.๐๙	ตัน		-	๓๓๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	
	RB ๙ มม.	๐.๖๒๗	ตัน	๒๖๓๘๖.๐๐	๑๖,๕๔๔	๐	-	๑๖,๕๔๔	
	RB ๒๕ มม.	๓.๔๖๔	ตัน	๑๙๔๔๙.๐๐	๖๗,๓๗๑	๐	-	๖๗,๓๗๑	
	ลวดผูกเหล็ก	๘๑.๘๒	กก.	๔๐.๐๐	๓,๒๗๓	๐	-	๓,๒๗๓	
	งานไม้แบบ	๑๐๗.๕๒	ตร.ม		-	๑๑๕	๑๖,๓๖๕	๑๖,๓๖๕	
	ไม้แบบ	๕๓.๗๖๐	ลบ.ฟ	๓๕๐.๐๐	๑๘,๘๑๖	๐	-	๑๘,๘๑๖	

