

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดแห่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากที่ดินนางอุไรวรรณ ลำด้า - บ้านดอนม่วง บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ถมดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒,๔๐๐ ลบ.ม. ลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔

๕.๒ ปร. ๕


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๑) นายธนุฤทธิ์ วรโยธา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางสุภาพร กนุงค์ | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการฯ | กรรมการ |
| ๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ | ตำแหน่ง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ | กรรมการ |


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)


- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาล บางทราย)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๗/๑๑/๖๕ พ.ศ. ๖๕


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๓๑/๑๑/๖๕

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล
๑๑/๑๑/๖๕ พ.ศ. ๖๕


(นายสุรชัย จันทรพิทย)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่
๑๑/๑๑/๖๕

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุศุดแห่

๓๑ / ๑๓ / ๕๖

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุตแท้ กงช้าง


ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๘ ต.กุตแท้ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๓๕๑,๔๔๔	๑.๓๖๒๔	๔๗๘,๘๐๗	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
				๔๗๘,๘๐๗	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			๔๗๘,๘๐๗	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๔๗๘,๘๐๗	
สรุป	ใช้งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท			(-สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ..... 

(นายณัฐฤทธิ์ วรโยธา)

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสุภาพร กนวงค์)

ลงชื่อ..... 

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ -ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากที่ดินนางอุไรวรรณ ลาดำ - บ้านดอนม่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

- ถมดินกว้าง ๔ ม.สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ปริมาตรดินถม ๒๔๐๐ ลบ.ม

- ลงลูกรังกว้าง ๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม.

- หินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๔๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลกุดแห่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงินค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน /หน่วย	รวมเงินค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าบดทับงานดินถม	๒๔๐๐	ลบ.ม.	๐	-	๓๘.๕๖	๙๒,๕๔๔	๙๒,๕๔๔	
๒	งานฉากลาง	๑๖๐๐	ตร.ม	๓.๒๗	๕,๒๓๒	๐	-	๕,๒๓๒	
๓	ดินถม(ในพื้นที่)	๑๒๐๐	ลบ.ม.	๒๑.๔๕	๒๕,๗๔๐	๐	-	๒๕,๗๔๐	
๔	ดินถม(นอกพื้นที่)	๑๒๐๐	ลบ.ม.	๙๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	-	๑๐๘,๐๐๐	
๕	ลูกรัง/บดทับ	๑๖๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๐๐	๒๓,๒๐๐	๓๘.๕๖	๖,๑๗๐	๒๙,๓๗๐	
๖	หินคลุก	๘๐	ลบ.ม.	๑๐๗๓.๐๐	๘๕,๘๔๐	๐.๐๐	-	๘๕,๘๔๐	
๗	ท่อ คสล.Ø๐.๔๐ ม.	๗	ท่อน	๕๑๔.๐๐	๓,๕๙๘	๑๖๐	๑,๑๒๐	๔,๗๑๘	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๕๑,๔๔๔	