

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑

ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดแห่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ โดยก่อสร้างท่อถึงสูง ๙ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์ ๒,๕๐๐ ลิตร ๒ ถัง ท่อเมน ๒" ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำหรับเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายธนฤทธิ วรโยธา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นางสุภาพร กนุงค์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการฯ	กรรมการ
๓) นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ	กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุตแห่


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาท
ถ้วน-)

- เห็นควรใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


(นางปิยะนาถ บางทราย)
เจ้าหน้าที่


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรฟังขอ


(นายสงกรานต์ นนทะคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๓๑/๓.๑./๖๕

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

เห็นควรฟังขอ


(นายสุรชัย จันทรพิชญ)
ปลัดเทศบาลตำบลกุตแห่
๓๑/๓.๑./๖๕

ความเห็นนายกเทศมนตรี ...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ



(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทดแทน

๓๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่

ประเภทของงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๔๑,๕๙๗	๑.๓๐๗๔	๔๕๖,๖๐๔	factor f
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					เงินประกันผลงาน ๐ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเงินค่าก่อสร้าง				๔๕๖,๖๐๔	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				๔๕๖,๖๐๔	
สรุป	ขอใช้งบประมาณเพียง ๔๕๖,๖๐๐บาท			(สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกกร้อยบาทถ้วน -)	

ลงชื่อ

(นายธนุฤทธิ์ วรโยธา)

ผอ.กองช่าง/ประธานฯ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภกพร กนุงวงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางมนต์ศิริ ไชยสุทธิ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดแห่ กองช่าง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง ๙ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์ ๒๕๐๐ ลิตร ๒ ถัง ท่อเมน ๒" ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบให้เรียบร้อย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน น / หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	งานดินขุด	๔	ลบ.ม.	๐	-	๙๐	๓๖๐	๓๖๐	
๒	คอนกรีตทั่วไป	๓	ลบ.ม.	๑๙๔๓	๕,๘๒๙	๔๓๖	๑,๓๐๘	๗,๑๓๗	
๓	เหล็กrbΦ๖ มม.	๑๖	เส้น	๕๖	๙๐๓	๑๖.๘	๒๖๙	๑,๑๗๒	
๔	เหล็กrbΦ๙ มม.	๖	เส้น	๑๒๙	๗๗๔	๓๙	๒๓๒	๑,๐๐๖	
๕	เหล็กrbΦ๑๒ มม.	๑๖	เส้น	๒๑๓	๓,๔๐๓	๖๔	๑,๐๒๒	๔,๔๒๕	
๖	GSΦ๑/๑/๔	๑๒	เส้น	๕๐๐	๖,๐๐๐	๑๕๐	๑,๘๐๐	๗,๘๐๐	
๗	GSΦ๑/๑/๒	๔	เส้น	๕๒๗	๒,๑๐๘	๑๕๘	๖๓๒	๒,๗๔๐	
๘	GSΦ๒"	๑๘	เส้น	๙๗๐	๑๗,๔๖๐	๒๙๑	๕,๒๓๘	๒๒,๖๙๘	
๙	GSΦ๒"/๑/๒	๘	เส้น	๑๔๕๕	๑๑,๖๔๐	๔๓๗	๓,๔๙๒	๑๕,๑๓๒	
๑๐	GSΦ๓/๔	๔	เส้น	๔๔๙	๑,๗๙๔	๑๓๕	๕๓๙	๒,๓๓๓	
๑๑	ท่อพีวีซี ขนาด ๒" ๘.๕	๓๗๕	ท่อน	๑๘๐	๖๗,๕๐๐	๑๖๐	๖๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	
๑๒	แผ่นเหล็ก ๐.๒๐x๐.๒๐	๔	แผ่น	๑๐๐	๔๐๐	๑๒๐	๔๘๐	๘๘๐	
๑๓	สลักเกลียว ๑๙ มม.	๑๖	ตัว	๑๐๐	๑,๖๐๐	๐	-	๑,๖๐๐	
๑๔	ถังไฟเบอร์ ๒๕๐๐ ลิตร	๒	ถัง	๙๘๐๐	๑๙,๖๐๐	๒๙๔๐	๕,๘๘๐	๒๕,๔๘๐	
๑๕	ไม้เนื้อแข็ง ๑"x๖"	๒	ตร.ม.	๕๕๐	๑,๑๐๐	๑๓๓	๒๑๓	๑,๓๑๓	
๑๖	สายเมนไฟฟ้าเบอร์ ๒๕ (๕๐ ม.)	๑	ม้วน	๑๒๐๐	๑,๒๐๐	๓๖๐	๓๖๐	๑,๕๖๐	
๑๗	แร็คยึดสาย	๒	อัน	๘๐	๑๖๐	๒๔	๓๘	๑๙๘	
๑๘	กล่อง พีวีซี ๒"	๕	อัน	๓๓	๑๖๕	๐	-	๑๖๕	
๑๙	มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์	๑	เครื่อง	๗๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	-	๗,๐๐๐	
๒๐	ลวดผูกเหล็ก	๑๐	ก.ก.	๔๐	๔๐๐	๐	-	๔๐๐	
๒๑	เจาะบาดาลขนาด ๖"	๑	บ่อ	๘๗๘๐๐	๘๗,๘๐๐	๐	-	๘๗,๘๐๐	
๒๒	เครื่องสูบน้ำซัมเมอส ๑.๕ แรงม้า	๑	เครื่อง	๒๑๔๐๐	๒๑,๔๐๐	๑๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๒,๙๐๐	
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๓๔๑,๕๙๗	